

## **Przedmiar CZYSZCZENIE I MALOWANIE DACHU**

### **NARODOWE CENTRUM SOKOLSTWA - CZĘŚĆ 2 - ROBOTY BUDOWLANE**

Inwestor: **Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ, Gniazdo w Zakopanem, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane**

## Przedmiar CZYSZCZENIE I MALOWANIE DACHU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>NARODOWE CENTRUM SOKOLSTWA - CZĘŚĆ 2 - ROBOTY BUDOWLANE</b>		
3	Rozdział	<b>CZYSZCZENIE I MALOWANIE DACHU</b>		
3.1	Element	<b>CZYSZCZENIE I MALOWANIE DACHU</b>		
16	KNR AT 40/501/1 analogia	Oczyszczenie i zmycie podłoża średnio zabrudzonego z blachy falistej lub trapezowej		
Wyliczenie ilości robót:				
	Dach	10*3,3+2,2*8,2*2+3,6*10+2*9,7*8,5+2*9,7*25,5+3,6*25,5+2*9,5*7,2+2*8,5*9,5+4,8*5,8	1 182,620000	
	Rynny	(10+2*4+25+14+45+2*8,5)*0,7	83,300000	
RAZEM:			1 265,920000	m2 1 265,920
17	KNNRW 3/1010/1 (1)	Malowanie dachu farbą podkładową i nawierzchniową powierzchnie poziome, emalia do dachu		
Wyliczenie ilości robót:				
	Dach	10*3,3+2,2*8,2*2+3,6*10+2*9,7*8,5+2*9,7*25,5+3,6*25,5+2*9,5*7,2+2*8,5*9,5+4,8*5,8	1 182,620000	
RAZEM:			1 182,620000	m2 1 182,620