

Przedmiar MALOWANIE ELEWACJI

NARODOWE CENTRUM SOKOLSTWA - CZĘŚĆ 2 - ROBOTY BUDOWLANE

Inwestor: **Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ, Gniazdo w Zakopanem, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane**

Przedmiar MALOWANIE ELEWACJI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	NARODOWE CENTRUM SOKOLSTWA - CZĘŚĆ 2 - ROBOTY BUDOWLANE		
4	Rozdział	MALOWANIE ELEWACJI		
4.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN WRAZ Z MALOWANIEM 4 SZTUK DRZWI WYJŚCIOWYCH Z KINA I 1 SZTUKI DRZWI METALOWYCH		
18	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien i parapetów, folia polietylenowa, założenie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Okna	1,7*1,2*27+0,7*1,2*9+0,7*0,7*11+0,7*2+0,7*2,3*6+1,5*1,7*4+1,0*2,0*4	97,290000	
	Parapety	(1,7*27+0,7*9+0,7*11+0,7+0,7*6+1,5*4+1,0*4)*0,4	29,920000	
		RAZEM:	127,210000	m2 127,210
19	KNRW 403/1001/1	Wykucie bruzd, dla schowania starych przewodów na elewacji, mechanicznie na podłożu z cegły	m	40,000
20	KNRW 403/1116 /1 analogia	Przełożenie luźnych istniejących przewodów na elewacji do wykonanych bruzd	m	40,000
21	KNRW 403/1012/1	Zaprawianie bruzd, szerokość do 25 mm	m	40,000
22	KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie mechaniczne i zmycie ściany i szpalety z dodatkiem środka myjącego np. CLEANFORCE lub równoważny		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Elewacja zachodnia	9,0*22,9+15,5*1,8+9*2,5/2-2,4*1,6	241,410000	
	Elewacja północna	9,0*44,5+2,5*7,7	419,750000	
	Elewacja wschodnia	9,0*22,72+3,2*2*1,5+8,5*1,5+8,5*2,5/2-3*1,5*2,48	226,295000	
	Elewacja południowa	9,0*44,5+2,5*7,7+2*3,5*3,6-4*2,4*1,6	429,590000	
		RAZEM:	1 317,045000	m2 1 317,045
23	DC 21/601/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Elewacja zachodnia	9,0*22,9+15,5*1,8+9*2,5/2-2,4*1,6	241,410000	
	Elewacja północna	9,0*44,5+2,5*7,7	419,750000	
	Elewacja wschodnia	9,0*22,72+3,2*2*1,5+8,5*1,5+8,5*2,5/2-3*1,5*2,48	226,295000	
	Elewacja południowa	9,0*44,5+2,5*7,7+2*3,5*3,6-4*2,4*1,6	429,590000	
		RAZEM:	1 317,045000	m2 1 317,045
24	KNR 202/1501/4	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych, farba krzemianowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Elewacja zachodnia	9,0*22,9+15,5*1,8+9*2,5/2-2,4*1,6	241,410000	
	Elewacja północna	9,0*44,5+2,5*7,7	419,750000	
	Elewacja wschodnia	9,0*22,72+3,2*2*1,5+8,5*1,5+8,5*2,5/2-3*1,5*2,48	226,295000	
	Elewacja południowa	9,0*44,5+2,5*7,7+2*3,5*3,6-4*2,4*1,6	429,590000	
		RAZEM:	1 317,045000	m2 1 317,045
25	KNR 401/1211/4	Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*4*2,4*1,6+1,4*2,1*2	36,600000	
		RAZEM:	36,600000	m2 36,600
26	KNR 401/1209/10 (2)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*4*2,4*1,6+1,4*2,1*2	36,600000	
		RAZEM:	36,600000	m2 36,600
27	KNR 202/1610/3 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przysienne, wysokość do 20 m, nakłady podstawowe	m2	1 317,045