

Przedmiar PRACE ELEKTRYCZNE NA POTRZEBY PROJEKTU

NARODOWE CENTRUM SOKOLSTWA - CZĘŚĆ 2 - ROBOTY BUDOWLANE

Inwestor: **Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ, Gniazdo w Zakopanem, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane**

Przedmiar PRACE ELEKTRYCZNE NA POTRZEBY PROJEKTU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	NARODOWE CENTRUM SOKOLSTWA - CZĘŚĆ 2 - ROBOTY BUDOWLANE		
7	Rozdział	PRACE ELEKTRYCZNE NA POTRZEBY PROJEKTU		
7.1	Element	PRACE ELEKTRYCZNE		
82	Kalkulacja indywidualna	Realizację robót elektrycznych na potrzeby projektu na zasadzie "zaprojektuj i wykonaj". W skład wymaganych do wykonania robót wchodzi: 1. Wymiana włączników na głównej rozdzielni Kina Sokół; 2. Wykonanie oświetlenia w holu Kina Sokół wraz z niezbędną wymianą części okablowania (w tym zakup lamp); 3. Wykonanie oświetlenia na elewacji w tym oświetlenia części wystawienniczej i podświetlenie elewacji; 4. Wymiana części włączników do oświetlenia w głównej rozdzielni; 5. Ukrycie w tynku zlokalizowanych na zewnątrz przewodów; 6. Demontaż starych, zbędnych przewodów; 7. Wykonanie instalacji elektrycznej na klatce ewakuacyjnej w budynku Sokolni obejmującej następujący zakres: a. montaż czujników dymu; b. dobór i montaż klapy oddymiającej; c. montaż gniazd i wyłączników; d. pierścienie maskujące; e. centralne sterowanie; f. akumulatory; g. przyciski oddymiania; h. czujniki pogodowe "deszcz i wiatr"; i. montaż puszek instalacyjnych; j. montaż napędu do drzwi wejściowych; k. montaż przekaźników. Zakres ten wyceniono metodą wskaźnikową.	kpl	1,000