

**Przedmiar WYKONANIE PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ ZEWNĘTRZNEJ**

**NARODOWE CENTRUM SOKOLSTWA - CZĘŚĆ 2 - ROBOTY BUDOWLANE**

Inwestor: **Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ, Gniazdo w Zakopanem, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane**

Data opracowania:

**2023-08-14**

## Przedmiar WYKONANIE PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ ZEWNĘTRZNEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>NARODOWE CENTRUM SOKOLSTWA - CZĘŚĆ 2 - ROBOTY BUDOWLANE</b>		
6	Rozdział	<b>WYKONANIE PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ ZEWNĘTRZNEJ</b>		
6.1	Element	<b>UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ</b>		
73	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2	100,000
74	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - docelowo 40 cm Krotność=4,000	m2	100,000
75	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	100,000
76	KNR 231/401/6	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40 cm, grunt kategorii III-IV	m	40,000
77	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		40*0,3*0,3	3,600000	
		RAZEM:	3,600000	
			m3	3,600
78	KNR 231/403/4	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,000
79	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	100,000
80	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości docelowej 30 cm Krotność=22,000	m2	100,000
81	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	100,000