

## **Przedmiar WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH**

### **NARODOWE CENTRUM SOKOLSTWA - CZĘŚĆ 2 - ROBOTY BUDOWLANE**

Inwestor: **Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ, Gniazdo w Zakopanem, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane**

## Przedmiar WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>NARODOWE CENTRUM SOKOLSTWA - CZĘŚĆ 2 - ROBOTY BUDOWLANE</b>		
2	Rozdział	<b>WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH</b>		
2.1	Element	<b>WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH, UZUPEŁNIENIE KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH</b>		
11	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*47+2*9+2*9,5	131,000000	
		RAZEM:	131,000000	m 131,000
12	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10*9,5	95,000000	
		RAZEM:	95,000000	m 95,000
13	NNRNKB 202/517/5 (1)	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 18 cm, blacha grubości 0.50 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*47+2*9+2*9,5	131,000000	
		RAZEM:	131,000000	m 131,000
14	KNNR 2/505/7 (1)	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe, z blachy stalowej	m	95,000
15	KNR 401/528/10	Uzupełnienie długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem, z blachy ocynkowanej, średnica 20 cm	szt	6,000