

## Zař. 5 Wykonanie prac zewnętrznych – konserwacja elewacji

Należy wykonać piaskowania elementów drewnianych na elewacji i kamienia na elewacji wraz z lakierowaniem i zabezpieczeniem grzybobójczym.

- a) piaskowanie powierzchni elementów drewnach (podbítka i szczyty)
- b) impregnacja grzybobójczym preparatem
- c) lakierowanie powierzchni drewnianych (dwukrotne)
- d) piaskowanie powierzchni muru
- e) gruntowanie i zabezpieczenie kamiennej elewacji
- f) inne prace konieczne do wykonania prac

3.2	Element	<b>PIASKOWANIE I IMPREGNACJA PODBITKI I ELEWACJI DREWNIANEJ</b>				
1	KNR AT 27/102/4	Piaskowanie powierzchni desek				
		Wyliczenie ilořci robót:				
		Podbitki i rysie	$0,9 \cdot (14,2 + 19,5 + 2 \cdot 3,0 + 8,5 + 3,5) + 0,7 \cdot (5,2 + 4,5 \cdot 2 + 2 \cdot 7,5)$	66,970000		
		Deskowanie elewacji	$(6 \cdot 4/2 + (7,5 + 9,8) \cdot 3/2) \cdot 2 + 2 \cdot 3,5/4$	77,650000		
		RAZEM:	144,620000	m2	144,620	
2	KNR 401/629/4 (1)	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą opryskiwania, 2-krotna, cię gła, deski i płyty				
		Wyliczenie ilořci robót:				
		Podbitki i rysie	$0,9 \cdot (14,2 + 19,5 + 2 \cdot 3,0 + 8,5 + 3,5) + 0,7 \cdot (5,2 + 4,5 \cdot 2 + 2 \cdot 7,5)$	66,970000		
		Deskowanie elewacji	$(6 \cdot 4/2 + (7,5 + 9,8) \cdot 3/2) \cdot 2 + 2 \cdot 3,5/4$	77,650000		
		RAZEM:	144,620000	m2	144,620	

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilořć	
3	KNR 401/1210/10 (2)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, 2-krotne				
		Wyliczenie ilořci robót:				
		Podbitki i rysie	$0,9 \cdot (14,2 + 19,5 + 2 \cdot 3,0 + 8,5 + 3,5) + 0,7 \cdot (5,2 + 4,5 \cdot 2 + 2 \cdot 7,5)$	66,970000		
		Deskowanie elewacji	$(6 \cdot 4/2 + (7,5 + 9,8) \cdot 3/2) \cdot 2 + 2 \cdot 3,5/4$	77,650000		
		RAZEM:	144,620000	m2	144,620	
3.3	Element	<b>PIASKOWANIE I IMPREGNACJA OKŁADZINY KAMIENNEJ ŚCIAN</b>				
4	KNR AT 27/102/4	Piaskowanie powierzchni muru z okładziną kamienną				
		Wyliczenie ilořci robót:				
			$5,5 \cdot (12,5 + 2,0) + 4,8 \cdot (7,5 \cdot 2 + 5,2) + 5,0 \cdot (12,5 + 1,9)$	248,710000		
			RAZEM:	248,710000	m2	248,710

5	KNR AT 27/103/6	Gruntowanie natryskowe - impregnacja hydrofobowa kamieniarki				
		Wyliczenie ilořci robót:				
			$5,5 \cdot (12,5 + 2,0) + 4,8 \cdot (7,5 \cdot 2 + 5,2) + 5,0 \cdot (12,5 + 1,9)$	248,710000		
			RAZEM:	248,710000	m2	248,710
		Wyliczenie ilořci robót:				
		$2 \cdot (11,5 + 5)$	33,000000			
		RAZEM:	33,000000			

